

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	т	563,292	566,00	--	318823	--	--	--	344329
					--	--	--	--		25506	
5	C341-010104-1015 4101-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	563,292	755,00	--	425285	--	--	--	459308
					--	--	--	--		34023	
6	C341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка СП - 8%	т	563,292	566,00	--	318823	--	--	--	344329
					--	--	--	--		25506	
7	C341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	33,693	646,00	--	21766	--	--	--	23507
					--	--	--	--		1741	
8	C341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	33,693	405,00	--	13646	--	--	--	14737
					--	--	--	--		1092	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3407841	1349409	19098	1249366	5029783
Стоимость общестроительных работ			Тенге				940991	178314	--	372578	
Материалы			Тенге				19097				
Всего заработная плата			Тенге					1119305			
Транспортные расходы			Тенге				1098343				
Накладные расходы			Тенге				1249366				
Сметная прибыль			Тенге				372577				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5029784				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								980
Сметная заработная плата			Тенге					1119305			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5029784				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								980
Сметная заработная плата			Тенге					1119305			

РАЗДЕЛ 2. Демонтаж стеновых панелей

Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.д.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.2

Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	E11-070106-0101 1107-0106-0101 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2. Демонтаж. Высота здания до 25 м <i>НР - 118%; СП - 8%</i>	шт. сборных конструкций	20	13596,15 7509,29	5877,86 1585,57	271923 150186	117557 31711	4180	214639 38925	525487
10	E11-070106-0103 1107-0106-0103 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2. Демонтаж. Высота здания до 25 м <i>НР - 118%; СП - 8%</i>	шт. сборных конструкций	20	17336,92 9233,63	7894,30 1981,63	346738 184673	157886 39633	4179	264680 48913	660332
11	C341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка <i>СП - 8%</i>	т	295	566,00 --	-- --	166970 --	-- --	--	-- 13358	180328
12	C341-010104-1015 4101-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км <i>СП - 8%</i>	т	295	755,00 --	-- --	222725 --	-- --	--	-- 17818	240543
13	C341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка <i>СП - 8%</i>	т	295	566,00 --	-- --	166970 --	-- --	--	-- 13358	180328
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1175326 334859	275443 71344	8359 --	479319 132372	1787018
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1175326				
Материалы			Тенге				8360				
Всего заработная плата			Тенге					406203			
Транспортные расходы			Тенге				556665				
Накладные расходы			Тенге				479319				
Сметная прибыль			Тенге				132372				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1787017				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								323
Сметная заработная плата			Тенге					406203			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1787017				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								323
Сметная заработная плата			Тенге					406203			

РАЗДЕЛ 3. Площадки металлические на отметке +6,00

Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.д.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Балки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	0,625	67555,17 48236,31	18930,83 4977,94	42222 30148	11832 3111	242	22949 5214	70384
15	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	0,394	46280,79 26251,53	17670,86 3844,02	18235 10343	6962 1515	930	8182 2113	28530
16	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Настил и ограждение. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	1,175	53896,88 32946,51	20137,24 7141,26	63329 38712	23661 8391	956	32501 7666	103496
17	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	м реза	15,5	511,31 501,69	9,63 --	7925 7776	149 --	--	5366 1063	14354
18	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка <i>СП - 8%</i>	т	2,194	542,00 --	-- --	1189 --	-- --	--	-- 95	1284
19	С341-010104-1015 4101-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км <i>СП - 8%</i>	т	2,194	755,00 --	-- --	1656 --	-- --	--	-- 133	1789
20	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка <i>СП - 8%</i>	т	2,194	542,00 --	-- --	1189 --	-- --	--	-- 95	1284
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				135746	42605	2128	68998	221121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							86979	13017	--	16379	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4035				
		Транспортные расходы	Тенге				4035				
		Сметная прибыль	Тенге				323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4358				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				131711				
		Материалы	Тенге				2127				
		Всего заработная плата	Тенге					99996			
		Накладные расходы	Тенге				68997				
		Сметная прибыль	Тенге				16057				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				216765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					99996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					99996			

РАЗДЕЛ 4.Галерея по оси E

Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.д.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.2

21	Е11-090602-0101 1109-0602-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Галерея. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	33,083	117678,16	8157,41	3893147	269872	49130	2503255	6908114
					108035,69	1625,04	3574145	53761		511712	
22	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	6,485	67555,17	18930,83	438095	122766	2517	238115	730307
					48236,31	4977,94	312812	32282		54097	
23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Траверса. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	2,975	73141,28	4767,45	217595	14183	6013	136950	382909
					66352,61	362,94	197399	1080		28364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	E11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Прогоны. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	3,868	67555,17 48236,31	18930,83 4977,94	261303 186578	73224 19255	1501	142025 32266	435594
25	E11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж <i>НР - 118%; СП - 8%</i>	т стальных элементов	4,578	74722,61 60181,38	6181,47 1347,12	342080 275510	28299 6167	38271	332379 53957	728416
26	E11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	м2 покрытия	288	423,68 270,64	148,20 42,24	122019 77943	42681 12164	1395	62174 14735	198928
27	E11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	м2	576	1683,49 847,44	825,66 227,45	969689 488124	475582 131012	5983	427204 111751	1508644
28	E11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка <i>НР - 93%; СП - 8%</i>	м2 вертикальной проекции	792	796,16 605,82	2,44 1,14	630558 479810	1935 906	148813	447066 86210	1163834
29	E11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	м реза	214,6	511,31 501,69	9,63 --	109728 107662	2066 --	--	74287 14721	198736
30	C341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка <i>СП - 8%</i>	т	64,381	542,00 --	-- --	34895 --	-- --	--	-- 2792	37686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C341-010104-1015 4101-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	64,381	755,00	--	48608	--	--	--	52496
					--	--	--	--		3889	
32	C341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка СП - 8%	т	64,381	542,00	--	34895	--	--	--	37686
					--	--	--	--		2792	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7102611	1030608	253623	4363455	12383350
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1091035				
Материалы			Тенге				187084				
Всего заработная плата			Тенге					762394			
Транспортные расходы			Тенге				118397				
Накладные расходы			Тенге				779446				
Сметная прибыль			Тенге				149638				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2020119				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								681
Сметная заработная плата			Тенге					762394			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				6011576				
Материалы			Тенге				66539				
Всего заработная плата			Тенге					5194217			
Накладные расходы			Тенге				3584010				
Сметная прибыль			Тенге				767647				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				10363233				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4415
Сметная заработная плата			Тенге					5194217			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				12383352				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5096
Сметная заработная плата			Тенге					5956611			
РАЗДЕЛ 5. Балки металлические на отм.+5,74, +5,78											
Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.д.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.2											
33	E11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Балки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	22,17	41990,44	24294,43	930928	538607	10568	341239	1373940
					17219,34	5087,77	381753	112796		101773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	22,17	542,00	--	12016	--	--	--	12977
		<i>СП - 8%</i>			--	--	--	--		961	
35	C341-010104-1015 4101-0104-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	22,17	755,00	--	16738	--	--	--	18077
		<i>СП - 8%</i>			--	--	--	--		1339	
36	C341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	22,17	542,00	--	12016	--	--	--	12977
		<i>СП - 8%</i>			--	--	--	--		961	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				971699	538607	10568	341239	1417971
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40771				
		Транспортные расходы	Тенге				40771				
		Сметная прибыль	Тенге				3262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44032				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				930928				
		Материалы	Тенге				10568				
		Всего заработная плата	Тенге					494549			
		Накладные расходы	Тенге				341239				
		Сметная прибыль	Тенге				101773				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1373940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					494549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1417972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					494549			
РАЗДЕЛ 6. Перегородки на отм.0,000											
37	E11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка	м3	330,29	10560,00	2941,70	3487862	971614	--	2500030	6466924
		<i>НР - 84%; СП - 8%</i>			7618,30	1392,65	2516248	459978		479031	
38	C341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	594,524	646,00	--	384063	--	--	--	414788
		<i>СП - 8%</i>			--	--	--	--		30725	
39	C341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	594,524	405,00	--	240782	--	--	--	260045
		<i>СП - 8%</i>			--	--	--	--		19263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				4112707	971614	--	2500030	7141757
							2516248	459978	--	529019	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4112707				
Всего заработная плата			Тенге					2976227			
Транспортные расходы			Тенге				624845				
Накладные расходы			Тенге				2500030				
Сметная прибыль			Тенге				529019				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7141757				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2725
Сметная заработная плата			Тенге					2976227			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				7141757				
											2725
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2725
Сметная заработная плата			Тенге					2976227			
РАЗДЕЛ 7. Кирпичная стена по ряду А оси 35-43											
40	E11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка <i>НР - 84%; СП - 8%</i>	м3	117,99	10560,00	2941,70	1245974	347091	--	893090	2310189
					7618,30	1392,65	898883	164319		171125	
41	C341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка <i>СП - 8%</i>	т	294,975	646,00	--	190554	--		--	205798
					--	--	--	--		15244	
42	C341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км <i>СП - 8%</i>	т	294,975	405,00	--	119465	--		--	129022
					--	--	--	--		9557	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1555993	347091	--	893090	2645009
							898883	164319	--	195926	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1555993				
Всего заработная плата			Тенге					1063202			
Транспортные расходы			Тенге				310019				
Накладные расходы			Тенге				893090				
Сметная прибыль			Тенге				195927				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2645009				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								973
Сметная заработная плата			Тенге					1063202			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				2645009				
											973
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								973
Сметная заработная плата			Тенге					1063202			
РАЗДЕЛ 8. Стена из стеклоблоков по ряду А оси 33-43											
43	E11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены из стеклоблоков. Разборка <i>НР - 84%; СП - 8%</i>	м3	64,8	10560,00	2941,70	684288	190622	--	490484	1268754
					7618,30	1392,65	493666	90244		93982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	92,34	646,00	--	59652	--	--	--	64424
					--	--	--	--		4772	
45	C341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	92,34	405,00	--	37398	--	--	--	40390
					--	--	--	--		2992	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				781337	190622	--	490484	1373568
Стоимость общестроительных работ			Тенге				493666	90244	--	101746	
Всего заработная плата			Тенге					583910			
Транспортные расходы			Тенге				97049				
Накладные расходы			Тенге				490484				
Сметная прибыль			Тенге				101746				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1373567				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								535
Сметная заработная плата			Тенге					583910			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1373567				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								535
Сметная заработная плата			Тенге					583910			
РАЗДЕЛ 9. Бетонные полы по ряду А оси 33-43											
46	E11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	Полы монолитные бетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	72,75	18035,83	7853,06	1312107	571310	--	849462	2334494
					10182,77	3717,77	740797	270468		172925	
47	C341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	181,875	646,00	--	117491	--	--	--	126891
					--	--	--	--		9399	
48	C341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	181,875	405,00	--	73659	--	--	--	79552
					--	--	--	--		5893	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1503257	571310	--	849462	2540937
Стоимость общестроительных работ			Тенге				740797	270468	--	188217	
Всего заработная плата			Тенге					1011264			
Транспортные расходы			Тенге				191151				
Накладные расходы			Тенге				849462				
Сметная прибыль			Тенге				188218				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2540937				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								914
Сметная заработная плата			Тенге					1011264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2540937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								914
		Сметная заработная плата	Тенге					1011264			

РАЗДЕЛ 10. Демонтаж строительных конструкций

Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.д.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.2

Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1

49	E11-070105-0302 1107-0105-0302 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Демонтаж. Наибольшая масса демонтажных элементов до 5 т <i>НР - 118%; СП - 8%</i>	шт. сборных конструкций	14	5596,22	1446,13	78347	20246	7022	65338	155180
					3648,50	306,57	51079	4292		11495	
50	E11-070405-0102 1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Демонтаж <i>НР - 118%; СП - 8%</i>	м3 сборных конструкций	2,04	3871,55	2806,96	7898	5726	43	3292	12085
					1043,69	323,83	2129	661		895	
51	E11-070503-0104 1107-0503-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 3 т. Демонтаж <i>НР - 118%; СП - 8%</i>	шт. сборных конструкций	2	4486,69	2174,01	8973	4348	--	6669	16894
					2312,68	513,21	4625	1026		1251	
52	E11-460401-0402 1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	Стены монолитные железобетонные. Разборка <i>НР - 84%; СП - 8%</i>	м3	8,6	21145,89	8529,96	181855	73358	17603	105395	310230
					10569,05	4020,52	90894	34576		22980	
53	E11-460401-0208 1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные (прямоки), объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков <i>НР - 84%; СП - 8%</i>	м3	1,2	77879,30	40646,62	93455	48776	2456	54864	160185
					35185,80	19242,79	42223	23091		11866	
54	E11-460401-0105 1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка <i>НР - 84%; СП - 8%</i>	м3	3,6	7478,02	1969,66	26921	7091	--	19477	50110
					5508,36	932,47	19830	3357		3712	
55	E11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка <i>НР - 84%; СП - 8%</i>	м3	1	22410,68	9118,76	22411	9119	2047	13047	38294
					11245,04	4286,94	11245	4287		2837	
56	E11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 <i>НР - 84%; СП - 8%</i>	м3 заделки	0,6	101705,24	1119,26	61023	672	26838	28413	96591
					55854,54	520,73	33513	312		7155	
57	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка <i>СП - 8%</i>	т	39	458,00	--	17862	--		--	19291
					--	--	--	--		1429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C341-310101-0802 4131-0101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	39	458,00	--	17862	--	--	--	19291
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
59	C341-010102-1015 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	39	1054,00	--	41106	--	--	--	44394
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
60	C341-310101-0101 4131-0101-0101 РСНБ РК 2015	Строительный мусор в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	30,98	683,00	--	21159	--	--	--	22852
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
61	C341-310101-0102 4131-0101-0102 РСНБ РК 2015	Строительный мусор в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	30,98	683,00	--	21159	--	--	--	22852
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				600032	169335	56009	296495	968249
Стоимость общестроительных работ			Тенге				255538	71603	--	71723	
Материалы			Тенге				56010				
Всего заработная плата			Тенге					327141			
Транспортные расходы			Тенге				119149				
Накладные расходы			Тенге				296495				
Сметная прибыль			Тенге				71722				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				968248				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								302
Сметная заработная плата			Тенге					327141			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				968248				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								302
Сметная заработная плата			Тенге					327141			

РАЗДЕЛ 11. Демонтаж металлоконструкций

Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.д.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.2

62	E11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	7,4	18844,35	9969,74	139448	73776	2174	57914	213152
		НР - 69%; СП - 8%			8580,78	2761,64	63498	20436		15789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	48,5	42319,42 17219,34	24294,43 5087,77	2052492 835138	1178280 246757	39074	746508 223920	3022920
64	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 <i>НР - 69%; СП - 8%</i>	т конструкций	7,2	67555,17 48236,31	18930,83 4977,94	486397 347301	136302 35841	2794	264368 60061	810827
65	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка <i>СП - 8%</i>	т	63,1	542,00 --	-- --	34200 --	-- --	--	-- 2736	36936
66	С341-010102-1002 4101-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км <i>СП - 8%</i>	т	63,1	411,00 --	-- --	25934 --	-- --	--	-- 2075	28009
67	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка <i>СП - 8%</i>	т	63,1	542,00 --	-- --	34200 --	-- --	--	-- 2736	36936
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2772672 1245937	1388358 303034	44042 --	1068790 307317	4148780
Стоимость общестроительных работ			Тенге				94335				
Транспортные расходы			Тенге				94335				
Сметная прибыль			Тенге				7547				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				101881				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2678337				
Материалы			Тенге				44042				
Всего заработная плата			Тенге					1548972			
Накладные расходы			Тенге				1068790				
Сметная прибыль			Тенге				299770				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4046898				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1199
Сметная заработная плата			Тенге					1548972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4148779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1199
		Сметная заработная плата	Тенге					1548972			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				24119221	6875002	393827	12600728	39657543
							13595635	1991743	--	2937597	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14366669				
		Материалы	Тенге				270551				
		Всего заработная плата	Тенге					8249645			
		Транспортные расходы	Тенге				3254757				
		Накладные расходы	Тенге				7537692				
		Сметная прибыль	Тенге				1752349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23656709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7434
		Сметная заработная плата	Тенге					8249645			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9752553				
		Материалы	Тенге				123276				
		Всего заработная плата	Тенге					7337733			
		Накладные расходы	Тенге				5063036				
		Сметная прибыль	Тенге				1185247				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16000835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6054
		Сметная заработная плата	Тенге					7337733			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				39657545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13488
		Сметная заработная плата	Тенге					15587379			

Составил

И.О.Рыльская